



Obra
OBRA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ
END.: RUA 607, QUADRA 42, NÚMERO 42 - SETOR SUL
LOCAL: URUAÇU - GOIÁS
ÁREA: 190,86m²

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Goiás
SBC - 10/2023 - Goiás
SICRO3 - 04/2023 - Goiás
ORSE - 08/2023 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Onerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									3.056,47	0,54 %
1.1	21301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	7,50	7,50	3,09	404,44	407,53	23,17	3.033,30	3.056,47	0,54 %
2			ADMINISTRAÇÃO									76.728,75	13,49 %
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									20.029,47	3,52 %
2.1.1	21602	AGETOP CIVIL	EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/ FECHADAS	m²	190,86	190,86	0,00	47,94	47,94	0,00	9.149,82	9.149,82	1,61 %
2.1.2	20200	AGETOP CIVIL	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m²	190,86	190,86	0,00	7,27	7,27	0,00	1.387,55	1.387,55	0,24 %
2.1.3	12225	SBC	ALUGUEL MENSAL CONTAINER	MES	10,00	10,00	0,00	949,21	949,21	0,00	9.492,10	9.492,10	1,67 %
2.2			ADMINISTRATIVO									56.699,28	9,97 %
2.2.1	250101	AGETOP CIVIL	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	264,00	264,00	90,47	0,00	90,47	23.884,08	0,00	23.884,08	4,20 %
2.2.2	250103	AGETOP CIVIL	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	1.320,00	1.320,00	24,86	0,00	24,86	32.815,20	0,00	32.815,20	5,77 %
3			REFORMA									288.613,34	50,73 %
3.1			CONSTRUÇÃO									288.613,34	50,73 %
3.1.1			SERVIÇOS EM TERRA									1.041,08	0,18 %
3.1.1.1	41140	AGETOP CIVIL	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	m²	190,86	190,86	2,71	0,00	2,71	517,23	0,00	517,23	0,09 %
3.1.1.2	40101	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	0,60	0,60	34,23	0,00	34,23	20,53	0,00	20,53	0,00 %
3.1.1.3	50201	AGETOP CIVIL	EMBASAMENTO COM TIJOLO COMUM	m³	0,21	0,21	284,56	419,08	703,64	59,75	88,01	147,76	0,03 %
3.1.1.4	41004	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MECANICA	m³	10,58	10,58	0,00	1,68	1,68	0,00	17,77	17,77	0,00 %
3.1.1.5	41005	AGETOP CIVIL	CARGA MECANIZADA	m³	10,58	10,58	0,00	1,24	1,24	0,00	13,11	13,11	0,00 %
3.1.1.6	41012	AGETOP CIVIL	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	m³	10,58	10,58	0,00	5,00	5,00	0,00	52,90	52,90	0,01 %
3.1.1.7	41006	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM	m³km	105,80	105,80	0,00	2,42	2,42	0,00	256,03	256,03	0,05 %
3.1.1.8	41009	AGETOP CIVIL	COMPACTAÇÃO MECÂNICA SEM CONTROLE LABORATÓRIO	m³	8,47	8,47	0,00	1,86	1,86	0,00	15,75	15,75	0,00 %
3.1.2			REVESTIMENTO DE PISO									13.043,25	2,29 %
3.1.2.1	220101	AGETOP CIVIL	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m²	162,60	162,60	11,05	27,05	38,10	1.796,73	4.398,33	6.195,06	1,09 %
3.1.2.2	220105	AGETOP CIVIL	PISO CONCRETO POLIDO E=2,0 CM (1:2:2,5) E JUNTA PL ASTICA 17MM	m²	162,60	162,60	18,29	12,78	31,07	2.973,95	2.078,03	5.051,98	0,89 %
3.1.2.3	220920	AGETOP CIVIL	SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML)	m²	3,48	3,48	27,44	420,40	447,84	95,49	1.462,99	1.558,48	0,27 %

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
CREA-SP: 5062414910
ENGENHEIRO CIVIL



Obra
OBRA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ
END.: RUA 607, QUADRA 42, NÚMERO 42 - SETOR SUL
LOCAL: URUAÇU - GOIÁS
ÁREA: 190,86m²

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Goiás
SBC - 10/2023 - Goiás
SICRO3 - 04/2023 - Goiás
ORSE - 08/2023 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Onerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
3.1.2.4	220102	AGETOP CIVIL	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	m²	6,75	6,75	12,77	22,45	35,22	86,19	151,54	237,73	0,04 %
3.1.3			PAREDE / FECHAMENTOS									54.354,05	9,55 %
3.1.3.1	100160	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M3)	m²	388,73	388,73	27,92	24,73	52,65	10.853,34	9.613,29	20.466,63	3,60 %
3.1.3.2	11.016.0030-0	EMOP	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC,CORTEN),PARA TORRES DE ELEVADORES,ESCADAS,VIGAS E C OLUNAS DE EDIFICACOES E REFORCOS ESTRUTURAI,COMPOSTA DE PER FIS "I" OU "H",CANTONEIRAS E CHAPAS,UNIFICADAS COM ELETRODO, INCLUSIVE PROTECAO ANTI-FERRUGEM.FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	1.046,73	1.046,73	12,13	17,07	29,20	12.696,83	17.867,68	30.564,51	5,37 %
3.1.3.3	60010	AGETOP CIVIL	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m³	1,13	1,13	748,57	2.192,06	2.940,63	845,88	2.477,03	3.322,91	0,58 %
3.1.4			REVESTIMENTO DE PAREDE									32.445,12	5,70 %
3.1.4.1	200101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO COMUM	m²	777,46	777,46	3,45	2,39	5,84	2.682,23	1.858,13	4.540,36	0,80 %
3.1.4.2	200500	AGETOP CIVIL	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	m²	710,38	710,38	19,21	9,86	29,07	13.646,39	7.004,35	20.650,74	3,63 %
3.1.4.3	200201	AGETOP CIVIL	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m²	67,08	67,08	13,86	9,55	23,41	929,72	640,62	1.570,34	0,28 %
3.1.4.4	201302	AGETOP CIVIL	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m²	67,08	67,08	25,60	59,13	84,73	1.717,24	3.966,44	5.683,68	1,00 %
3.1.5			FORRO									17.417,93	3,06 %
3.1.5.1	261304	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m²	162,60	162,60	11,56	5,14	16,70	1.879,65	835,77	2.715,42	0,48 %
3.1.5.2	261307	AGETOP CIVIL	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m²	162,60	162,60	5,69	3,82	9,51	925,19	621,13	1.546,32	0,27 %
3.1.5.3	210498	AGETOP CIVIL	FORRO DE GESSO ACARTONADO PARA ÁREAS SECAS ESPESSURA DE 12,5MM	m²	162,60	162,60	12,92	54,00	66,92	2.100,79	8.780,40	10.881,19	1,91 %
3.1.5.4	210505	AGETOP CIVIL	MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM	m	162,50	162,50	0,00	14,00	14,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,40 %
3.1.6			ESQUADRIAS									89.799,38	15,78 %
3.1.6.1	COMP177	Próprio	PORTA DE MADEIRA MACIÇA TIPO ABRIR 120X300CM	UND	1,00	1,00	267,00	2.868,79	3.135,79	267,00	2.868,79	3.135,79	0,55 %
3.1.6.2	COMP178	Próprio	PORTA DE MADEIRA MACIÇA TIPO 092X300CM	UND	1,00	1,00	265,95	2.322,44	2.588,39	265,95	2.322,44	2.588,39	0,45 %
3.1.6.3	COMP179	Próprio	PORTA DE MADEIRA MACIÇA TIPO ABRIR 090X215CM	UND	4,00	4,00	124,60	1.588,92	1.713,52	498,40	6.355,68	6.854,08	1,20 %
3.1.6.4	COMP404	Próprio	PORTA DE MADEIRA PCD COM BARRA DE APOIO E CHAPA DE PROTEÇÃO	m²	3,87	3,87	183,40	1.084,44	1.267,84	709,75	4.196,79	4.906,54	0,86 %
3.1.6.5	100669	SINAPI	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) TIPO BASCULANTE COM 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	m²	12,62	12,62	69,77	1.034,56	1.104,33	880,49	13.056,15	13.936,64	2,45 %
3.1.6.6	COMP180	Próprio	PORTAL DE MADEIRA MACIÇA E VIDRO TRANSPARENTE LISO E INCOLOR	m²	23,01	23,01	53,68	309,10	362,78	1.235,17	7.112,39	8.347,56	1,47 %

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
CREA-SP: 5062414910
ENGENHEIRO CIVIL



Obra
OBRA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ
END.: RUA 607, QUADRA 42, NÚMERO 42 - SETOR SUL
LOCAL: URUAÇU - GOIÁS
ÁREA: 190,86m²

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Goiás
SBC - 10/2023 - Goiás
SICRO3 - 04/2023 - Goiás
ORSE - 08/2023 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Onerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
3.1.6.7	11.016.0030-0	EMOP	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESPECIAL,RESISTENTE A CORROSAO(ACO USI-SAC,CORTEN),PARA TORRES DE ELEVADORES,ESCADAS,VIGAS E C OLUNAS DE EDIFICACOES E REFORCOS ESTRUTURAIS,COMPOSTA DE PER FIS "I" OU "H",CANTONEIRAS E CHAPAS,UNIFICADAS COM ELETRODO, INCLUSIVE PROTECAO ANTI-FERRUGEM.FORNECIMENTO E MONTAGEM	KG	976,06	976,06	12,13	17,07	29,20	11.839,60	16.661,35	28.500,95	5,01 %
3.1.6.8	180401	AGETOP CIVIL	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	m²	31,63	31,63	48,85	225,59	274,44	1.545,12	7.135,41	8.680,53	1,53 %
3.1.6.9	190104	AGETOP CIVIL	VIDRO LISO 6 MM - COLOCADO	m²	44,25	44,25	0,00	227,60	227,60	0,00	10.071,30	10.071,30	1,77 %
3.1.6.10	261560	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m²	125,23	125,23	14,86	7,32	22,18	1.860,91	916,69	2.777,60	0,49 %
3.1.7			PINTURA									20.314,68	3,57 %
3.1.7.1	261304	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m²	710,38	710,38	11,56	5,14	16,70	8.211,99	3.651,35	11.863,34	2,09 %
3.1.7.2	261000	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	445,05	445,05	7,96	5,36	13,32	3.542,59	2.385,47	5.928,06	1,04 %
3.1.7.3	261307	AGETOP CIVIL	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m²	265,33	265,33	5,69	3,82	9,51	1.509,72	1.013,56	2.523,28	0,44 %
3.1.8			COBERTURAS									50.313,23	8,84 %
3.1.8.1	94216	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	170,09	170,09	2,10	213,29	215,39	357,18	36.278,50	36.635,68	6,44 %
3.1.8.2	160964	AGETOP CIVIL	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM	m	17,35	17,35	2,98	45,04	48,02	51,70	781,44	833,14	0,15 %
3.1.8.3	160602	AGETOP CIVIL	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	79,16	79,16	17,82	21,04	38,86	1.410,63	1.665,52	3.076,15	0,54 %
3.1.8.4	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	170,09	170,09	5,41	52,02	57,43	920,18	8.848,08	9.768,26	1,72 %
3.1.9			DIVERSOS									1.280,65	0,23 %
3.1.9.1	271608	AGETOP CIVIL	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m²	2,01	2,01	51,40	469,93	521,33	103,31	944,56	1.047,87	0,18 %
3.1.9.2	190058	SBC	ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO	m²	0,60	0,60	24,65	363,33	387,98	14,79	217,99	232,78	0,04 %
3.1.10			VIDROS									8.603,97	1,51 %
3.1.10.1	190102	AGETOP CIVIL	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m²	44,25	44,25	0,00	194,44	194,44	0,00	8.603,97	8.603,97	1,51 %
4			ACESSIBILIDADE									6.476,28	1,14 %
4.1	221120	AGETOP CIVIL	PISO DE BORRACHA COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) INCLUSO CONTRAPISO (1CI:3ARML) C/ E=2CM E NATA DE CIMENTO	m²	6,86	6,86	24,64	203,43	228,07	169,03	1.395,53	1.564,56	0,28 %



Obra
OBRA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ
END.: RUA 607, QUADRA 42, NÚMERO 42 - SETOR SUL
LOCAL: URUAÇU - GOIÁS
ÁREA: 190,86m²

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Goiás
SBC - 10/2023 - Goiás
SICRO3 - 04/2023 - Goiás
ORSE - 08/2023 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Onerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
4.2	11080	ORSE	Mapa tátil em ferro fundido medindo 70 x 50cm, com pedestal medindo 80 x 60cm, em alvenaria de bloco cerâmico, placa em granito cinza andorinha, inclusive chapisco, reboco e pintura	un	1,00	1,00	262,19	3.061,35	3.323,54	262,19	3.061,35	3.323,54	0,58 %
4.3	12514	ORSE	Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação	un	2,00	2,00	0,00	794,09	794,09	0,00	1.588,18	1.588,18	0,28 %
5			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									35.079,01	6,17 %
5.1			Instalações de água fria									2.406,35	0,42 %
5.1.1	81003	AGETOP CIVIL	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	26,56	26,56	4,47	4,14	8,61	118,72	109,96	228,68	0,04 %
5.1.2	81006	AGETOP CIVIL	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	42,99	42,99	8,32	15,50	23,82	357,67	666,35	1.024,02	0,18 %
5.1.3	81537	AGETOP CIVIL	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	4,00	4,00	6,72	4,29	11,01	26,88	17,16	44,04	0,01 %
5.1.4	81540	AGETOP CIVIL	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	5,00	5,00	10,45	16,94	27,39	52,25	84,70	136,95	0,02 %
5.1.5	81324	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	Un	1,00	1,00	10,45	6,02	16,47	10,45	6,02	16,47	0,00 %
5.1.6	81405	AGETOP CIVIL	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	1,00	1,00	11,20	11,64	22,84	11,20	11,64	22,84	0,00 %
5.1.7	81424	AGETOP CIVIL	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm	Un	4,00	4,00	11,20	9,88	21,08	44,80	39,52	84,32	0,01 %
5.1.8	81360	AGETOP CIVIL	JOELHO DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	5,00	5,00	4,25	7,30	11,55	21,25	36,50	57,75	0,01 %
5.1.9	80926	AGETOP CIVIL	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	3,00	3,00	22,78	84,13	106,91	68,34	252,39	320,73	0,06 %
5.1.10	80929	AGETOP CIVIL	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1.1/2"	Un	2,00	2,00	35,48	171,99	207,47	70,96	343,98	414,94	0,07 %
5.1.11	81179	AGETOP CIVIL	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	Un	1,00	1,00	5,22	4,49	9,71	5,22	4,49	9,71	0,00 %
5.1.12	81321	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	6,00	6,00	6,72	0,93	7,65	40,32	5,58	45,90	0,01 %
5.2			Instalações de esgoto									4.182,96	0,74 %
5.2.1	82301	AGETOP CIVIL	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	3,24	3,24	8,96	6,81	15,77	29,03	22,06	51,09	0,01 %
5.2.2	82302	AGETOP CIVIL	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	29,46	29,46	11,20	10,29	21,49	329,95	303,14	633,09	0,11 %
5.2.3	82304	AGETOP CIVIL	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	20,75	20,75	19,42	15,99	35,41	402,96	331,79	734,75	0,13 %
5.2.4	81973	AGETOP CIVIL	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00	2,00	17,17	14,71	31,88	34,34	29,42	63,76	0,01 %
5.2.5	82230	AGETOP CIVIL	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	3,00	3,00	10,82	4,40	15,22	32,46	13,20	45,66	0,01 %

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
CREA-SP: 5062414910
ENGENHEIRO CIVIL



Obra
OBRA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ
END.: RUA 607, QUADRA 42 - SETOR SUL
LOCAL: URUAÇU - GOIÁS
ÁREA: 190,86m²

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Goiás
SBC - 10/2023 - Goiás
SICRO3 - 04/2023 - Goiás
ORSE - 08/2023 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Onerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
5.2.6	81921	AGETOP CIVIL	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	3,00	3,00	10,45	2,71	13,16	31,35	8,13	39,48	0,01 %
5.2.7	81922	AGETOP CIVIL	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00	2,00	10,45	4,63	15,08	20,90	9,26	30,16	0,01 %
5.2.8	81936	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	3,00	3,00	10,45	3,22	13,67	31,35	9,66	41,01	0,01 %
5.2.9	81927	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Un	3,00	3,00	10,45	3,21	13,66	31,35	9,63	40,98	0,01 %
5.2.10	81730	AGETOP CIVIL	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	Un	3,00	3,00	10,45	5,81	16,26	31,35	17,43	48,78	0,01 %
5.2.11	81733	AGETOP CIVIL	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	Un	2,00	2,00	16,80	32,35	49,15	33,60	64,70	98,30	0,02 %
5.2.12	53314	SBC	CURVA 45 PVC ESGOTO LONGA 50mm	UN	3,00	3,00	21,85	21,87	43,72	65,55	65,61	131,16	0,02 %
5.2.13	81663	AGETOP CIVIL	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	3,00	3,00	8,21	39,49	47,70	24,63	118,47	143,10	0,03 %
5.2.14	81786	AGETOP CIVIL	GRELHA REDONDA ACO INOX SIMPLES DIAM. 150 MM	Un	3,00	3,00	2,98	21,57	24,55	8,94	64,71	73,65	0,01 %
5.2.15	81885	AGETOP CIVIL	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	3,00	3,00	2,61	9,76	12,37	7,83	29,28	37,11	0,01 %
5.2.16	COMP18	Próprio	CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEÇÃO DO TERMINAL DE VENTILAÇÃO.	UN	3,00	3,00	0,71	8,69	9,40	2,13	26,07	28,20	0,00 %
5.2.17	97902	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 12/2020	UN	3,00	3,00	235,98	329,16	565,14	707,94	987,48	1.695,42	0,30 %
5.2.18	81826	AGETOP CIVIL	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	Un	3,00	3,00	15,10	67,32	82,42	45,30	201,96	247,26	0,04 %
5.3			Aparelhos sanitários, louças, metais e outros									6.072,42	1,07 %
5.3.1	COMP24	Próprio	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	2,00	2,00	3,99	89,25	93,24	7,98	178,50	186,48	0,03 %
5.3.2	COMP25	Próprio	PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	2,00	2,00	3,99	89,25	93,24	7,98	178,50	186,48	0,03 %
5.3.3	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	2,00	8,47	87,08	95,55	16,94	174,16	191,10	0,03 %
5.3.4	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	4,00	25,45	308,19	333,64	101,80	1.232,76	1.334,56	0,23 %
5.3.5	230176	AGETOP CIVIL	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	6,00	6,00	13,07	126,53	139,60	78,42	759,18	837,60	0,15 %
5.3.6	COMP26	Próprio	LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO PLÁSTICO. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	2,00	2,00	24,96	311,15	336,11	49,92	622,30	672,22	0,12 %

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
CREA-SP: 5062414910
ENGENHEIRO CIVIL



Obra
OBRA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ
END.: RUA 607, QUADRA 42, NÚMERO 42 - SETOR SUL
LOCAL: URUAÇU - GOIÁS
ÁREA: 190,86m²

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Goiás
SBC - 10/2023 - Goiás
SICRO3 - 04/2023 - Goiás
ORSE - 08/2023 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Onerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
5.3.7	80502	AGETOP CIVIL	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	Un	2,00	2,00	70,60	242,35	312,95	141,20	484,70	625,90	0,11 %
5.3.8	80517	AGETOP CIVIL	VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO AÇIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO ANTIVANDALISMO	Un	2,00	2,00	60,81	300,30	361,11	121,62	600,60	722,22	0,13 %
5.3.9	80520	AGETOP CIVIL	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ	2,00	2,00	7,47	5,93	13,40	14,94	11,86	26,80	0,00 %
5.3.10	80526	AGETOP CIVIL	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	2,00	2,00	5,59	160,87	166,46	11,18	321,74	332,92	0,06 %
5.3.11	80513	AGETOP CIVIL	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	Un	2,00	2,00	11,94	10,72	22,66	23,88	21,44	45,32	0,01 %
5.3.12	80514	AGETOP CIVIL	TUBO DE LIGACAO PVC CROMADO 1.1/2" / ESPUDE - (ENTRADA)	Un	2,00	2,00	5,22	41,79	47,01	10,44	83,58	94,02	0,02 %
5.3.13	COMP28	Próprio	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2,00	18,63	109,94	128,57	37,26	219,88	257,14	0,05 %
5.3.14	80572	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	un	1,00	1,00	7,47	132,90	140,37	7,47	132,90	140,37	0,02 %
5.3.15	80686	AGETOP CIVIL	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	Un	1,00	1,00	14,56	302,20	316,76	14,56	302,20	316,76	0,06 %
5.3.16	80680	AGETOP CIVIL	VALVULA PARA PIA TIPO AMERICANA DIAMETRO 3.1/2" (METALICA)	Un	1,00	1,00	8,21	67,10	75,31	8,21	67,10	75,31	0,01 %
5.3.17	80671	AGETOP CIVIL	SIFAO PARA PIA 1.1/2" X 2" PVC	Un	1,00	1,00	13,44	13,78	27,22	13,44	13,78	27,22	0,00 %
5.4			Escavação de vala para passagem de tubulação									2.160,03	0,38 %
5.4.1	40101	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	5,10	5,10	34,23	0,00	34,23	174,57	0,00	174,57	0,03 %
5.4.2	40902	AGETOP CIVIL	REATERRO COM APILOAMENTO	m³	4,46	4,46	22,67	0,00	22,67	101,10	0,00	101,10	0,02 %
5.4.3	200103	AGETOP CIVIL	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	123,00	123,00	15,13	0,19	15,32	1.860,99	23,37	1.884,36	0,33 %
5.5			INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAL/CONDICIONADORES DE AR									20.257,25	3,56 %
5.5.1	81003	AGETOP CIVIL	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	32,20	32,20	4,47	4,14	8,61	143,93	133,31	277,24	0,05 %
5.5.2	81321	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	17,00	17,00	6,72	0,93	7,65	114,24	15,81	130,05	0,02 %
5.5.3	81102	AGETOP CIVIL	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	6,00	6,00	3,35	0,99	4,34	20,10	5,94	26,04	0,00 %
5.5.4	91175	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF 05/2015	M	17,50	17,50	2,70	2,37	5,07	47,25	41,47	88,72	0,02 %
5.5.5	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022	UN	5,00	5,00	4,79	33,07	37,86	23,95	165,35	189,30	0,03 %

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
CREA-SP: 5062414910
ENGENHEIRO CIVIL



Obra
OBRA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ
END.: RUA 607, QUADRA 42, NÚMERO 42 - SETOR SUL
LOCAL: URUAÇU - GOIÁS
ÁREA: 190,86m²

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Goiás
SBC - 10/2023 - Goiás
SICRO3 - 04/2023 - Goiás
ORSE - 08/2023 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Onerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
5.5.6	COMP22	Próprio	CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO 33 CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26	m	17,50	17,50	41,88	53,54	95,42	732,90	936,95	1.669,85	0,29 %
5.5.7	160601	AGETOP CIVIL	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	34,60	34,60	34,20	28,17	62,37	1.183,32	974,68	2.158,00	0,38 %
5.5.8	COMP23	Próprio	CANALETA DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.(INCLUSIVE PINTURA DA GRELHA)	m	18,50	18,50	73,25	462,26	535,51	1.355,12	8.551,81	9.906,93	1,74 %
5.5.9	81828	AGETOP CIVIL	CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA	Un	5,00	5,00	281,73	396,96	678,69	1.408,65	1.984,80	3.393,45	0,60 %
5.5.10	89578	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022	M	43,40	43,40	2,82	31,75	34,57	122,38	1.377,95	1.500,33	0,26 %
5.5.11			Escavação de vala para passagem de tubulação									917,34	0,16 %
5.5.11.1	40101	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	7,60	7,60	34,23	0,00	34,23	260,14	0,00	260,14	0,05 %
5.5.11.2	40902	AGETOP CIVIL	REATERRO COM APILOAMENTO	m³	7,23	7,23	22,67	0,00	22,67	163,90	0,00	163,90	0,03 %
5.5.11.3	200103	AGETOP CIVIL	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	32,20	32,20	15,13	0,19	15,32	487,18	6,12	493,30	0,09 %
6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									29.929,90	5,26 %
6.1			ILUMINAÇÃO									5.486,61	0,96 %
6.1.1	COMP01	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	3,00	29,92	252,38	282,30	89,76	757,14	846,90	0,15 %
6.1.2	COMP02	Próprio	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABÓLICO E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00	29,00	28,25	131,74	159,99	819,25	3.820,46	4.639,71	0,82 %
6.2			CAIXA PVC									930,18	0,16 %
6.2.1	70691	AGETOP CIVIL	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	61,00	61,00	5,59	2,55	8,14	340,99	155,55	496,54	0,09 %
6.2.2	70682	AGETOP CIVIL	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL DUPLA 4"	Un	32,00	32,00	5,59	5,49	11,08	178,88	175,68	354,56	0,06 %
6.2.3	91945	SINAPI	SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	6,00	6,00	7,09	6,09	13,18	42,54	36,54	79,08	0,01 %
6.3			TOMADAS E INTERRUPTORES									1.074,77	0,19 %
6.3.1	72578	AGETOP CIVIL	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	44,00	44,00	10,82	8,05	18,87	476,08	354,20	830,28	0,15 %
6.3.2	71440	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	6,00	6,00	7,84	7,95	15,79	47,04	47,70	94,74	0,02 %
6.3.3	71441	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	3,00	3,00	13,82	11,59	25,41	41,46	34,77	76,23	0,01 %

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
CREA-SP: 5062414910
ENGENHEIRO CIVIL



Obra
OBRA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ
END.: RUA 607, QUADRA 42, NÚMERO 42 - SETOR SUL
LOCAL: URUAÇU - GOIÁS
ÁREA: 190,86m²

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Goiás
SBC - 10/2023 - Goiás
SICRO3 - 04/2023 - Goiás
ORSE - 08/2023 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Onerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
6.3.4	71442	AGETOP CIVIL	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	Un	2,00	2,00	19,79	16,97	36,76	39,58	33,94	73,52	0,01 %
6.4			CONDUTORES									9.257,26	1,63 %
6.4.1	70563	AGETOP CIVIL	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	917,16	917,16	2,04	2,32	4,36	1.871,00	2.127,81	3.998,81	0,70 %
6.4.2	70564	AGETOP CIVIL	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	m	243,38	243,38	2,23	4,00	6,23	542,73	973,52	1.516,25	0,27 %
6.4.3	70570	AGETOP CIVIL	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	M	330,00	330,00	2,61	8,73	11,34	861,30	2.880,90	3.742,20	0,66 %
6.5			PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTO									978,24	0,17 %
6.5.1	71171	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	12,00	12,00	11,20	11,71	22,91	134,40	140,52	274,92	0,05 %
6.5.2	71174	AGETOP CIVIL	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	2,00	2,00	33,62	75,76	109,38	67,24	151,52	218,76	0,04 %
6.5.3	71184	AGETOP CIVIL	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA	Un	4,00	4,00	37,36	83,78	121,14	149,44	335,12	484,56	0,09 %
6.6			ELETRODUTOS E TUBOS									11.937,98	2,10 %
6.6.1	71201	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	M	286,94	286,94	6,35	5,41	11,76	1.822,06	1.552,35	3.374,41	0,59 %
6.6.2	71190	AGETOP CIVIL	ELETROCALHA PRÉ-ZINCADA, CH. 22, PERFIL "C" COM ABAS 50X50 MM SEM TAMPA	M	60,00	60,00	11,94	23,30	35,24	716,40	1.398,00	2.114,40	0,37 %
6.6.3	72376	AGETOP CIVIL	TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA DE 50 X 50 MM	M	60,00	60,00	7,47	6,33	13,80	448,20	379,80	828,00	0,15 %
6.6.4	71115	AGETOP CIVIL	CURVA DE INVERSAO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM	Un	3,00	3,00	5,96	18,99	24,95	17,88	56,97	74,85	0,01 %
6.6.5	71277	AGETOP CIVIL	EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA (50 X 50 MM)	Un	20,00	20,00	5,59	2,67	8,26	111,80	53,40	165,20	0,03 %
6.6.6	96563	SINAPI	SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 500 OU 800 MM E ALTURA 50 MM, ESPAÇADO A CADA 1,5 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF 07/2017	M	40,00	40,00	3,96	20,67	24,63	158,40	826,80	985,20	0,17 %
6.6.7	200103	AGETOP CIVIL	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	286,94	286,94	15,13	0,19	15,32	4.341,40	54,52	4.395,92	0,77 %
6.7			QUADROS									264,86	0,05 %
6.7.1	72171	AGETOP CIVIL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1,00	1,00	112,08	152,78	264,86	112,08	152,78	264,86	0,05 %
7			ESTRUTURAL									113.184,34	19,90 %
7.1			SERVIÇOS PRELIMINARES									964,86	0,17 %
7.1.1	20701	AGETOP CIVIL	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m²	179,01	179,01	1,60	3,79	5,39	286,41	678,45	964,86	0,17 %

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
CREA-SP: 5062414910
ENGENHEIRO CIVIL



Obra
OBRA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ
END.: RUA 607, QUADRA 42, NÚMERO 42 - SETOR SUL
LOCAL: URUAÇU - GOIÁS
ÁREA: 190,86m²

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Goiás
SBC - 10/2023 - Goiás
SICRO3 - 04/2023 - Goiás
ORSE - 08/2023 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Onerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
7.2			INFRAESTRUTURA									56.265,47	9,89 %
7.2.1			FUNDAÇÃO - BLOCOS + ESTACAS + ARRANQUES									32.761,32	5,76 %
7.2.1.1	41004	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MECANICA	m³	8,70	8,70	0,00	1,68	1,68	0,00	14,61	14,61	0,00 %
7.2.1.2	50901	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	m³	13,12	13,12	43,34	0,00	43,34	568,62	0,00	568,62	0,10 %
7.2.1.3	50903	AGETOP CIVIL	REATERRO COM APILOAMENTO MANUAL (BLOCOS/SAPATAS)	m³	4,50	4,50	22,67	0,00	22,67	102,01	0,00	102,01	0,02 %
7.2.1.4	50902	AGETOP CIVIL	APILOAMENTO (BLOCOS/SAPATAS)	m²	12,78	12,78	5,33	0,00	5,33	68,11	0,00	68,11	0,01 %
7.2.1.5	51024	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	m³	12,78	12,78	79,12	388,91	468,03	1.011,15	4.970,27	5.981,42	1,05 %
7.2.1.6	51026	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO (O.C.)	m³	12,78	12,78	40,18	0,11	40,29	513,50	1,40	514,90	0,09 %
7.2.1.7	60204	AGETOP CIVIL	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS)	m²	51,48	51,48	41,33	59,97	101,30	2.127,66	3.087,26	5.214,92	0,92 %
7.2.1.8	60314	AGETOP CIVIL	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	242,00	242,00	2,61	12,81	15,42	631,62	3.100,02	3.731,64	0,66 %
7.2.1.9	52004	AGETOP CIVIL	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	34,70	34,70	2,98	9,14	12,12	103,40	317,16	420,56	0,07 %
7.2.1.10	60305	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	471,90	471,90	2,98	8,87	11,85	1.406,26	4.185,75	5.592,01	0,98 %
7.2.1.11	60306	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	5,80	5,80	3,73	8,78	12,51	21,63	50,92	72,55	0,01 %
7.2.1.12	60520	AGETOP CIVIL	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)	m³	17,32	17,32	34,40	518,84	553,24	595,80	8.986,31	9.582,11	1,68 %
7.2.1.13	60802	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	17,32	17,32	51,73	0,11	51,84	895,96	1,90	897,86	0,16 %
7.2.2			VIGAS BALDRAMES									23.504,15	4,13 %
7.2.2.1	40101	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	10,36	10,36	34,23	0,00	34,23	354,62	0,00	354,62	0,06 %
7.2.2.2	40902	AGETOP CIVIL	REATERRO COM APILOAMENTO	m³	5,92	5,92	22,67	0,00	22,67	134,20	0,00	134,20	0,02 %
7.2.2.3	41002	AGETOP CIVIL	APILOAMENTO	m²	12,68	12,68	5,33	0,00	5,33	67,58	0,00	67,58	0,01 %
7.2.2.4	51024	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO PARA LASTRO - (O.C.)	m³	12,68	12,68	79,12	388,91	468,03	1.003,24	4.931,38	5.934,62	1,04 %
7.2.2.5	51026	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO (O.C.)	m³	12,68	12,68	40,18	0,11	40,29	509,48	1,39	510,87	0,09 %
7.2.2.6	60204	AGETOP CIVIL	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS)	m²	76,13	76,13	41,33	59,97	101,30	3.146,45	4.565,51	7.711,96	1,36 %
7.2.2.7	60314	AGETOP CIVIL	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	83,80	83,80	2,61	12,81	15,42	218,71	1.073,48	1.292,19	0,23 %

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
CREA-SP: 5062414910
ENGENHEIRO CIVIL



Obra
OBRA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ
END.: RUA 607, QUADRA 42 - SETOR SUL
LOCAL: URUAÇU - GOIÁS
ÁREA: 190,86m²

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Goiás
SBC - 10/2023 - Goiás
SICRO3 - 04/2023 - Goiás
ORSE - 08/2023 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Onerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
7.2.2.8	52004	AGETOP CIVIL	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	174,20	174,20	2,98	9,14	12,12	519,11	1.592,19	2.111,30	0,37 %
7.2.2.9	60305	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	11,60	11,60	2,98	8,87	11,85	34,56	102,90	137,46	0,02 %
7.2.2.10	60306	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	45,60	45,60	3,73	8,78	12,51	170,08	400,37	570,45	0,10 %
7.2.2.11	60520	AGETOP CIVIL	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)	m³	4,55	4,55	34,40	518,84	553,24	156,52	2.360,72	2.517,24	0,44 %
7.2.2.12	60802	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	4,55	4,55	51,73	0,11	51,84	235,37	0,50	235,87	0,04 %
7.2.2.13	120902	AGETOP CIVIL	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m²	54,96	54,96	21,80	13,24	35,04	1.198,12	727,67	1.925,79	0,34 %
7.3			SUPERESTRUTURA									55.954,01	9,84 %
7.3.1			PILARES									16.033,53	2,82 %
7.3.1.1	60204	AGETOP CIVIL	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS)	m²	84,34	84,34	41,33	59,97	101,30	3.485,77	5.057,87	8.543,64	1,50 %
7.3.1.2	60314	AGETOP CIVIL	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	105,50	105,50	2,61	12,81	15,42	275,35	1.351,46	1.626,81	0,29 %
7.3.1.3	60305	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	262,00	262,00	2,98	8,87	11,85	780,76	2.323,94	3.104,70	0,55 %
7.3.1.4	60306	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	15,90	15,90	3,73	8,78	12,51	59,30	139,60	198,90	0,03 %
7.3.1.5	60520	AGETOP CIVIL	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)	m³	4,23	4,23	34,40	518,84	553,24	145,51	2.194,69	2.340,20	0,41 %
7.3.1.6	60802	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	4,23	4,23	51,73	0,11	51,84	218,81	0,47	219,28	0,04 %
7.3.2			VIGAS SUPERIORES									19.463,66	3,42 %
7.3.2.1	60204	AGETOP CIVIL	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CIVIS)	m²	92,95	92,95	41,33	59,97	101,30	3.841,62	5.574,21	9.415,83	1,66 %
7.3.2.2	60314	AGETOP CIVIL	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	103,20	103,20	2,61	12,81	15,42	269,35	1.321,99	1.591,34	0,28 %
7.3.2.3	52004	AGETOP CIVIL	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	166,20	166,20	2,98	9,14	12,12	495,27	1.519,07	2.014,34	0,35 %
7.3.2.4	52005	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	77,60	77,60	2,98	8,87	11,85	231,24	688,32	919,56	0,16 %
7.3.2.5	60306	AGETOP CIVIL	ACO CA-50A - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CIVIS)	Kg	81,60	81,60	3,73	8,78	12,51	304,36	716,45	1.020,81	0,18 %
7.3.2.6	60520	AGETOP CIVIL	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)	m³	7,44	7,44	34,40	518,84	553,24	255,93	3.860,17	4.116,10	0,72 %
7.3.2.7	60802	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	7,44	7,44	51,73	0,11	51,84	384,87	0,81	385,68	0,07 %

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
CREA-SP: 5062414910
ENGENHEIRO CIVIL



Obra
OBRA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ
END.: RUA 607, QUADRA 42, NÚMERO 42 - SETOR SUL
LOCAL: URUAÇU - GOIÁS
ÁREA: 190,86m²

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Goiás
SBC - 10/2023 - Goiás
SICRO3 - 04/2023 - Goiás
ORSE - 08/2023 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Onerado



Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant. Parcial	Quant. Total	Valor Unit			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
7.3.3			LAJES									20.456,82	3,60 %
7.3.3.1	61101	AGETOP CIVIL	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m²	158,74	158,74	20,06	108,81	128,87	3.184,32	17.272,50	20.456,82	3,60 %
8			CABEAMENTO ESTRUTURADO									13.538,54	2,38 %
8.1			Acessório cabeamento - metálico									10.156,92	1,79 %
8.1.1	59252	SBC	SWITCH WIRED TP - LINK GIGABIT 24 PORTAS TL - SG1024D.	UN	2,00	2,00	76,71	3.347,45	3.424,16	153,42	6.694,90	6.848,32	1,20 %
8.1.2	71887	AGETOP CIVIL	PATCH PANEL PADRÃO 19" CAT. 6, COM 24 PORTAS	Un	2,00	2,00	65,37	686,28	751,65	130,74	1.372,56	1.503,30	0,26 %
8.1.3	72596	AGETOP CIVIL	TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	10,00	10,00	13,82	25,47	39,29	138,20	254,70	392,90	0,07 %
8.1.4	7164	ORSE	Fornecimento e instalação de conector rj 45 fêmea cat 6 (krone ou similar)	un	20,00	20,00	3,13	28,19	31,32	62,60	563,80	626,40	0,11 %
8.1.5	71026	AGETOP CIVIL	CONECTOR MACHO RJ-45 CAT. 6	Un	20,00	20,00	1,86	1,96	3,82	37,20	39,20	76,40	0,01 %
8.1.6	71885	AGETOP CIVIL	PATCH CORD COMPRIMENTO DE 1,50 M - CAT.6	un	20,00	20,00	4,84	30,64	35,48	96,80	612,80	709,60	0,12 %
8.2			Acessório cabeamento - Rack									106,10	0,02 %
8.2.1	71796	AGETOP CIVIL	ORGANIZADOR DE CABOS (GUIA) PARA RACK 19" 1U	Un	1,00	1,00	5,59	27,79	33,38	5,59	27,79	33,38	0,01 %
8.2.2	72291	AGETOP CIVIL	REGUA COM 8 TOMADAS	Un	1,00	1,00	3,73	68,99	72,72	3,73	68,99	72,72	0,01 %
8.3			Acessório para eletrodutos									81,40	0,01 %
8.3.1	70691	AGETOP CIVIL	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	10,00	10,00	5,59	2,55	8,14	55,90	25,50	81,40	0,01 %
8.4			Cabo metálico / Telefônico									1.412,03	0,25 %
8.4.1	70626	AGETOP CIVIL	CABO UTP-4P, CAT. 6 , 24 AWG	M	254,88	254,88	2,41	3,13	5,54	614,26	797,77	1.412,03	0,25 %
8.5			Eletrocalha e eletrodutos									1.047,72	0,18 %
8.5.1	71194	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	118,79	118,79	6,35	2,47	8,82	754,31	293,41	1.047,72	0,18 %
8.6			Rack									734,37	0,13 %
8.6.1	72226	AGETOP CIVIL	RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U'S	un	1,00	1,00	6,22	728,15	734,37	6,22	728,15	734,37	0,13 %
9			DIVERSOS									2.297,70	0,40 %
9.1	270501	AGETOP	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	190,86	190,86	2,00	1,64	3,64	381,72	313,01	694,73	0,12 %
9.2	270804	AGETOP CIVIL	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	un	1,00	1,00	5,57	1.597,40	1.602,97	5,57	1.597,40	1.602,97	0,28 %
Totais ->										203.660,06	365.244,27	568.904,33	
										Total sem BDI		568.904,33	
										Total do BDI		127.832,80	
										Total Geral		696.737,13	

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
CREA-SP: 5062414910
ENGENHEIRO CIVIL

CARLOS ALBERTO DIAS
JUNIOR:28030866895

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO DIAS
JUNIOR:28030866895
Dados: 2023.10.19 18:17:07 -03'00'



Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ
END.: RUA 607, QUADRA 42, NÚMERO 42 - SETOR SUL
LOCAL: URUAÇU - GOIÁS
ÁREA: 190,86m²

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Goiás
SBC - 10/2023 - Goiás
SICRO3 - 04/2023 - Goiás
ORSE - 08/2023 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Onerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

3.1.6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP177	Próprio	PORTA DE MADEIRA MACIÇA TIPO ABRIR 120X300CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	3.135,79	3.135,79
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	220,32	220,32
Composição Auxiliar	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	14,4000000	6,93	99,79
Composição Auxiliar	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	300,83	300,83
Composição Auxiliar	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	3,0000000	52,38	157,14
Insumo	00004998	SINAPI	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	Material	m²	3,6000000	654,92	2.357,71
MO sem LS =>					267,00	LS =>	0,00	MO com LS => 267,00

3.1.6.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP178	Próprio	PORTA DE MADEIRA MACIÇA TIPO 092X300CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	2.588,39	2.588,39
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	220,32	220,32
Composição Auxiliar	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	13,8500000	6,93	95,98
Composição Auxiliar	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	300,83	300,83
Composição Auxiliar	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 2 1/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	3,0000000	52,38	157,14
Insumo	00004998	SINAPI	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	Material	m²	2,7700000	654,92	1.814,12
MO sem LS =>					265,95	LS =>	0,00	MO com LS => 265,95

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
CREA-SP: 5062414910
ENGENHEIRO CIVIL



Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ
END.: RUA 607, QUADRA 42, NÚMERO 42 - SETOR SUL
LOCAL: URUAÇU - GOIÁS
ÁREA: 190,86m²

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Goiás
SBC - 10/2023 - Goiás
SICRO3 - 04/2023 - Goiás
ORSE - 08/2023 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Onerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

3.1.6.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP179	Próprio	PORTA DE MADEIRA MACIÇA TIPO ABRIR 090X215CM	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	UND	1,0000000	1.713,52	1.713,52
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	220,32	220,32
Composição Auxiliar	100660	SINAPI	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	M	10,4000000	6,93	72,07
Composição Auxiliar	100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	3,0000000	52,38	157,14
Insumo	00004998	SINAPI	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	Material	m²	1,9300000	654,92	1.263,99
MO sem LS =>					124,60	LS =>	0,00	MO com LS => 124,60

3.1.6.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP404	Próprio	PORTA DE MADEIRA PCD COM BARRA DE APOIO E CHAPA DE PROTEÇÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	1.267,84	1.267,84
Composição Auxiliar	91292	SINAPI	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	UN	1,0000000	300,83	300,83
Insumo	0010	AGETOP CIVIL	CARPINTEIRO	Mão de Obra	h	1,6780000	22,30	37,41
Insumo	0005	AGETOP CIVIL	SERVENTE	Mão de Obra	h	0,8390000	13,34	11,19
Insumo	1266	AGETOP CIVIL	DOBRADIÇA CROMADA 3 1/2 x 3"	Material	un	3,0000000	6,10	18,30
Insumo	00004998	SINAPI	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	Material	m²	1,0500000	654,92	687,66
Insumo	0106	AGETOP CIVIL	ALIZAR DE MADEIRA (MEIA CANA)	Material	m	1,0500000	14,77	15,50
Insumo	H705	AGETOP CIVIL	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	Material	un	2,0000000	87,78	175,56
Insumo	2379	AGETOP CIVIL	CHAPA GALVANIZADA 40 CM (Nº 26)	Material	m	1,0500000	18,78	19,71
Insumo	2417	AGETOP CIVIL	MASSA PLASTICA	Material	Kg	0,0500000	33,66	1,68
MO sem LS =>					183,40	LS =>	0,00	MO com LS => 183,40

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
CREA-SP: 5062414910
ENGENHEIRO CIVIL



Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ
END.: RUA 607, QUADRA 42, NÚMERO 42 - SETOR SUL
LOCAL: URUAÇU - GOIÁS
ÁREA: 190,86m²

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Goiás
SBC - 10/2023 - Goiás
SICRO3 - 04/2023 - Goiás
ORSE - 08/2023 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Onerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

3.1.6.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP180	Próprio	PORTAL DE MADEIRA MACIÇA E VIDRO TRANSPARENTE LISO E INCOLOR	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	1,0000000	362,78	362,78
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,9200000	27,05	51,93
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9600000	19,42	18,64
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,5414000	37,21	20,14
Insumo	00004430	SINAPI	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,1100000	13,70	15,20
Insumo	00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	4,0000000	6,18	24,72
Insumo	2137	AGETOP CIVIL	VIDRO LISO 6 MM - CORTADO E COLOCADO	Material	m²	1,0200000	227,60	232,15
MO sem LS =>					53,68	LS =>	0,00	MO com LS => 53,68
5.2.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP18	Próprio	CHAPA GALVANIZADA PARA PROTEÇÃO DO TERMINAL DE VENTILAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS	UN	1,0000000	9,40	9,40
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0194000	20,04	0,38
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,0194000	27,94	0,54
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0080000	37,21	0,29
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0012000	23,00	0,02
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0002000	63,07	0,01
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0089000	136,26	1,21
Insumo	00040782	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM	Material	M	0,1575000	35,33	5,56
Insumo	00042528	SINAPI	MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM	Material	m²	0,1500000	9,27	1,39
MO sem LS =>					0,71	LS =>	0,00	MO com LS => 0,71
5.3.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP24	Próprio	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	93,24	93,24
Composição Auxiliar	95541	SINAPI	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF 10/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,97	4,97
Insumo	00037400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	Material	UN	1,0000000	88,27	88,27
MO sem LS =>					3,99	LS =>	0,00	MO com LS => 3,99

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
CREA-SP: 5062414910
ENGENHEIRO CIVIL



Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ
END.: RUA 607, QUADRA 42, NÚMERO 42 - SETOR SUL
LOCAL: URUAÇU - GOIÁS
ÁREA: 190,86m²

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Goiás
SBC - 10/2023 - Goiás
SICRO3 - 04/2023 - Goiás
ORSE - 08/2023 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Onerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

5.3.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP25	Próprio	PORTA PAPEL TOALHA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	93,24	93,24
Composição Auxiliar	95541	SINAPI	FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	4,97	4,97
Insumo	00037401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	Material	UN	1,0000000	88,27	88,27
MO sem LS =>					3,99	LS =>	0,00	MO com LS => 3,99

5.3.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP26	Próprio	LAVATÓRIO DE CANTO LOUÇA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4"X 1.1/2, VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO E ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO PLÁSTICO. (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	336,11	336,11
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,3900000	27,94	10,89
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1900000	19,42	3,68
Composição Auxiliar	86879	SINAPI	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	8,88	8,88
Composição Auxiliar	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	19,66	19,66
Composição Auxiliar	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2"X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	9,96	9,96
Composição Auxiliar	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4;" PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	86,24	86,24
Insumo	00036521	SINAPI	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C)	Material	UN	1,0000000	153,46	153,46
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0507000	95,22	4,82
Insumo	00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	2,0000000	19,26	38,52
MO sem LS =>					24,96	LS =>	0,00	MO com LS => 24,96

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
CREA-SP: 5062414910
ENGENHEIRO CIVIL



Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ
END.: RUA 607, QUADRA 42, NÚMERO 42 - SETOR SUL
LOCAL: URUAÇU - GOIÁS
ÁREA: 190,86m²

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Goiás
SBC - 10/2023 - Goiás
SICRO3 - 04/2023 - Goiás
ORSE - 08/2023 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Onerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

5.3.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP28	Próprio	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	128,57	128,57
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	20,04	10,02
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,5000000	27,94	13,97
Insumo	00001370	SINAPI	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	Material	UN	1,0000000	103,46	103,46
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,2800000	4,00	1,12
MO sem LS =>					18,63	LS =>	0,00	MO com LS => 18,63

5.5.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP22	Próprio	CONDUTOR VERTICAL RETANGULAR, DESENVOLVIMENTO 33 CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	m	1,0000000	95,42	95,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,4900000	19,42	28,93
Composição Auxiliar	88323	SINAPI	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,9800000	28,01	27,44
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,0530000	37,21	1,97
Insumo	00005061	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	0,0080000	23,00	0,18
Insumo	00005104	SINAPI	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	Material	KG	0,0016000	63,07	0,10
Insumo	00013388	SINAPI	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	Material	KG	0,0590000	136,26	8,03
Insumo	00001109	SINAPI	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	Material	M	1,0500000	27,40	28,77
MO sem LS =>					41,88	LS =>	0,00	MO com LS => 41,88

5.5.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP23	Próprio	CANAleta DE DRENAGEM 30 LARG. X 60 ALT. COM GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO.(INCLUSIVE PINTURA DA GRELHA)	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	m	1,0000000	535,51	535,51
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4200000	28,70	12,05
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4200000	19,42	8,15
Composição Auxiliar	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,2000000	60,13	72,15
Composição Auxiliar	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	m²	1,5000000	4,79	7,18
Composição Auxiliar	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	m³	0,4200000	76,82	32,26
Composição Auxiliar	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	PINT - PINTURAS	m²	0,4500000	30,19	13,58

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
CREA-SP: 50624149/10
ENGENHEIRO CIVIL



Composições Analíticas com Preço Unitário
OBRA: NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - NPJ
END.: RUA 607, QUADRA 42, NÚMERO 42 - SETOR SUL
LOCAL: URUAÇU - GOIÁS
ÁREA: 190,86m²

Bancos
SINAPI - 08/2023 - Goiás
SBC - 10/2023 - Goiás
SICRO3 - 04/2023 - Goiás
ORSE - 08/2023 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 07/2023 - Goiás
EMOP - 08/2023 - Rio de Janeiro

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Onerado



Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Insumo	00011245	SINAPI	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 12,5 T, *300 X 1000* MM, E= *15* MM, AREA ESTACIONAMENTO CARRO PASSEIO	Material	UN	1,0000000	385,43	385,43
Insumo	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	0,0260000	126,09	3,27
Insumo	00004718	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	0,0140000	103,17	1,44
MO sem LS =>					73,25	LS =>	0,00	MO com LS => 73,25

6.1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP01	Próprio	LUMINÁRIA PLAFON SOBREPOR 2X10W LED, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	1,0000000	282,30	282,30
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2883000	21,00	6,05
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,6920000	29,06	20,10
Composição Auxiliar	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	2,0000000	15,53	31,06
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,2500000	3,40	0,85
Insumo	3987	AGETOP CIVIL	LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS	Material	un	2,0000000	112,12	224,24
MO sem LS =>					29,92	LS =>	0,00	MO com LS => 29,92

6.1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMP02	Próprio	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR 2X18W LED, CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADO, COR BRANCA, REFLETOR PARABÓLICO E ALETAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,0000000	159,99	159,99
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1963000	21,00	4,12
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,4710000	29,06	13,68
Composição Auxiliar	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	UN	2,0000000	27,36	54,72
Insumo	00003811	SINAPI	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	Material	UN	1,0000000	86,62	86,62
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,2500000	3,40	0,85
MO sem LS =>					28,25	LS =>	0,00	MO com LS => 28,25

CARLOS ALBERTO DIAS
JUNIOR:28030866895

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO DIAS
JUNIOR:28030866895
Dados: 2023.10.19 18:16:12 -03'00'

CARLOS ALBERTO DIAS JUNIOR
CREA-SP: 5062414910
ENGENHEIRO CIVIL