

DATA/HORA ESCLARECIMENTO	DESCRIÇÃO DO ESCLARECIMENTO	DATA/HORA RESPOSTA	RESPOSTA DO ESCLARECIMENTO	
01/11/2024 09:17:16	<p>Solicito esclarecimento sobre falta de materiais e demais divergências nos projetos de cada lote/item. Anexo B, referente a (lote/item) subestação campus Oeste, sede São Luís de Montes Belos, trata de subestação inclusive ramal de ligação com 60 metros de extensão de rede (Subestação do tipo aérea com estrutura em poste, chave fusível de tensão 15kV e fusível de corrente nominal de 5K, inclusive ramal de ligação com 60 metros de extensão de rede, poste para sustentação do transformador do tipo DT 12/1000 daN particular, quadro de medição e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento, conforme projetos e toda documentação técnica apresentada e relacionada no ANEXO B deste Termo de Referência), assim como descrito os cabos e demais estruturas dessa extensão não contam na planilha orçamentária, no projeto consta uma mudança na rede, os materiais como cabos de média tensão não constam na planilha orçamentária, além disso o serviço de linha viva não foi adicionado na planilha orçamentária, o vão dado no projeto como frouxo não demonstra se o material existente será suficiente para adequação da nova rede, o que cria possibilidade de aditivo posterior a contratação, ainda no projeto se justifica que adequação posterior deverá ser feita através de projeto de rede de RDR posterior e em separado do projeto dado. No anexo C, referente a subestação campos Morrinhos, não conta na planilha orçamentária a intervenção em linha viva, para que seja instalado estrutura N1-N3 (chaves fusíveis), ainda não foi previsto em planilha os cabos da extensão de rede para travessia da rua quatorze até a nova subestação a ser instalada. No anexo A, referente a subestação Campos Uruaçu, não consta na planilha orçamentária extensão de rede a ser feita desde a avenida Santana, além do mais a planilha não prevê intervenção em linha viva, a planilha orçamentária não prevê o cabeamento de conexão do último poste da rede de extensão e o transformador. No anexo D, referente a subestação Campus Unidade Universitária Inhumas, trata de extensão de conexão de dois metros, os cabos de alumínio nu a serem usados não foram dados na planilha orçamentária. Ainda existem no local árvores, as quais não foram previstas em projeto, as mesmas serão cortadas ou podadas pela própria UEG? A retirada do alambrado ou cerca existente não foi contemplada em planilha, a mesma será feita pela UEG? Todos os serviços como poda de árvore, remoção de cercas e alambrados, licenças para corte, poda e remoção serão feitos pela UEG (independente de campus)? Os materiais faltantes nas planilhas como extensões de rede, cabos para rede e demais materiais serão revisados ou serão feitos aditivos posteriormente? O edital trata em todos os lotes/itens, que devem ser feitas extensões de rede, mas os materiais de extensão de rede não se encontram em nenhum dos orçamentos previstos em planilhas orçamentárias de cada lote/item, serão feitas licitações posteriores para extensões de rede? Ou mesmo a concessionária equatorial fará as mesmas extensões de rede?</p>			